



- Flächenheizungen
- Estriche & Bodenbeläge
- Sanierungen

Ein Unternehmen der TP HOLDING Unternehmensgruppe

Allgemeine Hinweise

Preisbasis

Bei den Flächen-Warmwasser-Fußbodenheizungssystemen fällt unter 80 m² Fläche zusätzlich eine Mindermengenauspauschale an.

Nicht enthaltene Leistungen

Wir weisen darauf hin, dass folgende Leistungen nicht im Leistungspaket enthalten sind:

- Verdrahtung Klemmleiste, Stellantriebe und Raumthermostat
- Spülen, Befüllen, Entlüften und Einstellen der Fußbodenheizung
- Funktionsheizen, Hydraulischer Abgleich

Untergrund

Die angebotenen Montageleistungen gehen von einer den Toleranzen entsprechenden Untergrund aus.

Dämmung und Systembahnen werden in einer Stärke montiert, Höhendifferenzen sind über den Estrich auszugleichen.

Die Montage von unterschiedlichen Dämmungen und/oder Systembahnen oder sogar in einzelnen Räumen, um unsachgemäßen Rohbau kostengünstig auszugleichen, schließen wir hiermit aus.

Bauseitige Maßnahme

Die Klemmverschraubungen am Heizkreisverteiler sind nach ca. 4 Wochen nachzuziehen, um weiterhin die Dichtheit des Systems zu gewährleisten. Diese Maßnahme ist bauseits bzw. vom Gewerk Heizung durchzuführen.

Fräsen

Das Merkblatt "Bauseitige Voraussetzungen für das Frässystem" ist zu beachten!